

PRESUPUESTO

Remodelación integral de apartamento – 120 m2

Dirección de la obra: Piso 7, Apartamento 7-B, Residencias Los Álamos, Caracas
Fecha: 15/08/2026

Cliente

Nombre: Familia Rodríguez
País: Venezuela
Validez de la oferta: 30 días
Moneda: USD (US\$)
Presupuesto N° **P-2026-001**

RESUMEN DE LA PROPUESTA

TOTAL	VALIDEZ	FECHA	MONEDA
40.648,31 USD	30 días	15/08/2026	USD

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA (DESGLOSE POR CAPÍTULO)

Capítulo del Proyecto	Subtotal	Peso (%)
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	2.670,25 USD	7.6 %
MUROS Y PARTICIONES	3.328,00 USD	9.5 %
PISOS Y REVESTIMIENTOS	11.106,40 USD	31.7 %
COCINA	8.460,00 USD	24.1 %
BAÑOS	2.243,00 USD	6.4 %
INSTALACIONES (PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD)	3.780,00 USD	10.8 %
PINTURA Y ACABADOS	3.454,00 USD	9.9 %

2.670,25 USD

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

Partida	Cantidad	Precio	Importe
1.1 Demolición de tabiquería interior			
Demolición de tabiques interiores de bloque de concreto de hasta 20 cm de espesor, con medios manuales y sin afectar a la estabilidad de los elementos estructurales contiguos. Incluye carga y retiro de escombros.	30.50 m2	18,50 USD/m2	564,25 USD
Sala – cocina	18.00 m2	18,50 USD/m2	333,00 USD
Baño principal	7.50 m2	18,50 USD/m2	138,75 USD
Baño de servicio	5.00 m2	18,50 USD/m2	92,50 USD

1.2 Demolición de revestimientos de pisos y paredes

Levantado de pavimentos cerámicos y revestimientos de paredes existentes, con medios manuales, y retiro del material a vertedero autorizado.	138.00 m2	12,00 USD/m2	1.656,00 USD
Pisos	96.00 m2	12,00 USD/m2	1.152,00 USD
Paredes de cocina y baños	42.00 m2	12,00 USD/m2	504,00 USD

1.3 Protección de superficies y limpieza de obra

Protección de áreas que permanecen, montaje de andamios ligeros y limpieza general de la obra, incluida la retirada de escombros.	1.00 ud	450,00 USD/ud	450,00 USD
---	---------	---------------	------------

3.328,00
USD

MUROS Y PARTICIONES

Partida	Cantidad	Precio	Importe
2.1 Hoja de partición de bloque de concreto de 15 cm			
Ejecución de tabiques interiores de bloque hueco de concreto vibrado de 15 cm, recibidos con mortero de cemento, con replanteo, plomos y andamiaje ligero incluidos.	28.00 m2	46,00 USD/m2	1.288,00 USD
Tabique cocina	12.50 m2	46,00 USD/m2	575,00 USD
Tabique baño principal	9.00 m2	46,00 USD/m2	414,00 USD
Tabique baño de servicio	6.50 m2	46,00 USD/m2	299,00 USD
2.2 Pañete / repello de paredes			
Repello en mortero de cemento sobre paramentos verticales de hasta 10 mm de espesor, reglado y sacado de rincones y aristas, medido a cinta corrida para su posterior pintura.	84.00 m2	17,50 USD/m2	1.470,00 USD
Total	84.00 m2	17,50 USD/m2	1.470,00 USD
2.3 Reparación de grietas y nivelación de paramentos			
Saneado de grietas y fisuras, aplicación de mortero estructural y nivelación de paramentos existentes antes del acabado final.	60.00 m2	9,50 USD/m2	570,00 USD
Total	60.00 m2	9,50 USD/m2	570,00 USD

11.106,40
USD

PISOS Y REVESTIMIENTOS

Partida	Cantidad	Precio	Importe
3.1 Solado de porcelanato rectificado gran formato			
Suministro y colocación de porcelanato rectificado 90x90 cm recibido con adhesivo cementoso C2 TE y doble encolado, juntas de 2 mm con fragüe epóxico. Incluye nivelación del soporte y cortes a hilo de agua.	108.00 m2	68,00 USD/m2	7.344,00 USD
Total + extra por cortes	108.00 m2	68,00 USD/m2	7.344,00 USD

Producto presupuestado:
26,50 USD / m2 Porcelanato rectificado 90x90 cm

3.2 Zócalo / rodapié de MDF lacado

Suministro y montaje de rodapié en MDF lacado blanco mate de 10 cm, fijado con adhesivo de montaje y sellado perimetral con silicona.	88.00 m	9,80 USD/m	862,40 USD
Total + extras	88.00 m	9,80 USD/m	862,40 USD

3.3 Revestimiento de paredes con porcelanato 60x120 cm

Revestimiento interior con piezas de gran formato en capa fina y doble encolado con adhesivo C2 TE S1. Juntas de 3 mm con fragüe epóxico. No incluye piezas especiales.	50.00 m2	58,00 USD/m2	2.900,00 USD
Cocina (entre muebles)	12.00 m2	58,00 USD/m2	696,00 USD
Baño principal	22.00 m2	58,00 USD/m2	1.276,00 USD
Baño de servicio	16.00 m2	58,00 USD/m2	928,00 USD

Producto presupuestado:
24,00 USD / m2 Porcelanato 60x120 cm pulido

COCINA

8.460,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe
4.1 Suministro e instalación de mobiliario de cocina			
Montaje de mobiliario de cocina (muebles bajos y altos) en melamina de alta presión, con herrajes de cierre suave. Incluye nivelación, fijación y ajuste de puertas y gavetas.	6.80 ml	690,00 USD/ml	4.692,00 USD
Muebles bajos y altos	6.80 ml	690,00 USD/ml	4.692,00 USD
4.2 Encimera de cuarzo			
Suministro e instalación de encimera de cuarzo con acabado pulido, perfil recto y sellado de uniones, con huecos para fregadero y cocina.	6.80 ml	460,00 USD/ml	3.128,00 USD
Encimera	6.80 ml	460,00 USD/ml	3.128,00 USD
Producto presupuestado:			
295,00 USD / ml Cuarzo Blanco Norte veta sutil			

4.3 Plomería de cocina

Instalación de puntos de agua fría y caliente en tubería PPR, con llaves de corte y desagües nuevos en PVC sanitario para fregadero y lavaplatos. Incluye material.	1.00 ud	640,00 USD/ud	640,00 USD
---	---------	---------------	------------

BAÑOS

2.243,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe
5.1 Instalación de plato de ducha			
Suministro y colocación de plato de ducha con desagüe, conexión a la red de evacuación, fijación y sellado con silicona. Totalmente instalado y probado.	2.00 ud	324,00 USD/ud	648,00 USD

5.2 Instalación de inodoro y lavamanos

Suministro e instalación de inodoro y lavamanos de porcelana, con grifería, conexonado, probado y en funcionamiento.	2.00 ud	480,00 USD/ud	960,00 USD
Producto presupuestado: 380,00 USD / ud Juego sanitario de porcelana			

5.3 Mampara de vidrio templado

Suministro e instalación de mampara de vidrio templado para ducha, con perfilería, fijación a paredes y sellado con silicona.	2.00 ud	317,50 USD/ud	635,00 USD
---	---------	---------------	------------

INSTALACIONES (PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD)	3.780,00 USD
---	--------------

Partida	Cantidad	Precio	Importe
6.1 Instalación de plomería general			
Sustitución de red de agua fría y caliente en tubería PPR, llaves de corte y desagües en PVC sanitario. Incluye pruebas de estanqueidad.	1.00 ud	1.350,00 USD/ud	1.350,00 USD
6.2 Instalación eléctrica (puntos de luz y tomas)			
Instalación de circuitos, tablero con protecciones, cableado y mecanismos (interruptores y tomacorrientes) según plano. Incluye pruebas de funcionamiento.	1.00 ud	1.450,00 USD/ud	1.450,00 USD
6.3 Suministro y montaje de luminarias LED			
Suministro e instalación de luminarias LED empotradas y decorativas, con conexión, pruebas y certificación de funcionamiento.	1.00 ud	980,00 USD/ud	980,00 USD

PINTURA Y ACABADOS	3.454,00 USD
--------------------	--------------

Partida	Cantidad	Precio	Importe
7.1 Pintura de paramentos interiores			
Pintado de paramentos verticales con pintura plástica premium acabado mate, dos manos más imprimación previa, con reparación de desperfectos menores y lijado entre manos.	260.00 m2	8,90 USD/m2	2.314,00 USD
Paredes	260.00 m2	8,90 USD/m2	2.314,00 USD
7.2 Pintura de techos			
Pintado de techos con pintura plástica premium acabado mate, dos manos más imprimación previa.	120.00 m2	9,50 USD/m2	1.140,00 USD
Techos	120.00 m2	9,50 USD/m2	1.140,00 USD

	BASE IMPONIBLE	35.041,65 USD
	• Productos y materiales seleccionados	6.828,00 USD (19,5 %)
	• Mano de obra, recursos y ejecución de los trabajos	28.213,65 USD (80,5 %)
	I.V.A. (16.0 %)	5.606,66 USD
	PRESUPUESTO TOTAL	40.648,31 USD

El desglose reparte la base imponible entre los productos y materiales elegidos y el resto de la obra (mano de obra, recursos y ejecución de los trabajos). Los porcentajes se calculan sobre esa misma base imponible.

Alcance e información adicional

Documento de muestra generado con CotizaT: la empresa, el cliente, la dirección de la obra y todos los importes son ficticios y no corresponden a ninguna persona ni empresa real.

Incluye mano de obra especializada, materiales de primera calidad y gestión integral del proyecto. No incluye enseres, decoración ni equipos de climatización.

Condiciones comerciales

Forma de pago: 40% de anticipo para inicio, 35% al 50% de avance certificado y 25% contra entrega.

Plazo estimado de ejecución: 12 semanas desde la firma.

Garantía de 12 meses en instalaciones y acabados (ver tabla de garantías).

GARANTÍAS DE LA OBRA

Plazos sobre la ejecución e instalación de los trabajos incluidos en este presupuesto, agrupados por tipo de obra. Los materiales, luminarias, grifería y equipos conservan la garantía de su fabricante.

ESTRUCTURAS, TABIQUES Y ALBAÑILERÍA	5 años
Ejecución de estructura, refuerzos, muros, tabiques, pañetes y obra de fábrica. Incluye fisuras de ejecución. No cubre asentamiento del edificio preexistente ni movimientos estructurales ajenos a la obra contratada.	
PISOS, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	5 años
Colocación de porcelanato, cerámica, piedra, mármol, madera de piso y zócalos: adherencia, nivelación y juntas. El material conserva la garantía del fabricante.	
CARPINTERÍA DE MADERA (PUERTAS, CLOSETS, MUEBLES)	3 años
Armado, herrajes de instalación, escuadría y acabado de puertas, closets, vestidores y mobiliario a medida. Excluye humedad ambiental extrema, golpes y desgaste de uso.	

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y VIDRIO	3 años
Sellado, escuadría y funcionamiento de ventanas, mamparas y cancelas. El vidrio templado y el herraje de marca siguen la garantía del fabricante.	
FONTANERÍA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5 años
Instalación: tuberías, uniones, desagües y puntos de agua (estanqueidad y funcionamiento). Grifos, pocetas, inodoros, duchas y demás utensilios: garantía del fabricante.	
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	5 años
Instalación: circuitos, tableros, canalizaciones y puntos de luz. Luminarias, mecanismos (interruptores, tomas) y equipos electrónicos: garantía del fabricante.	
PINTURA Y ACABADOS SUPERFICIALES	2 años
Adherencia y uniformidad de pintura, estuco y barnices aplicados. No cubre suciedad, humedades posteriores, sol directo sin mantenimiento ni retoques por uso.	
ESPEJOS, VIDRIOS Y HERRAJES DECORATIVOS	2 años
Fijación y sellado de espejos, vidrios decorativos y herrajes instalados. Roturas por impacto quedan fuera.	
APARATOS, SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS (INSTALACIÓN)	2 años
Montaje y conexión de sanitarios, grifería y equipos suministrados e instalados por nosotros. El producto conserva la garantía del fabricante.	
La garantía cubre defectos de ejecución e instalación de los trabajos incluidos en este presupuesto, a partir de la entrega formal de la obra. Los materiales y equipos conservan la garantía de su fabricante. Quedan excluidos el uso indebido, la falta de mantenimiento, las intervenciones de terceros, las filtraciones o movimientos del inmueble preexistente y el desgaste normal. Cualquier reclamación se atenderá por escrito y, si procede, se reparará o repondrá el trabajo defectuoso sin cargo.	

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ACEPTADO POR EL CLIENTE

Construcciones El Samán, C.A.
RIF: J-00000000-0

Familia Rodríguez
Firma de Conformidad / Fecha