Construcciones El Samán, C.A.
RIF: J-00000000-0
Email: contacto@ejemplo.com
Teléfono: +58 212 000 0000
Web: www.ejemplo.com
Dirección: Av. Principal, Centro Empresarial Muestra, Piso 1, Of. 10

PRESUPUESTO

Remodelación integral de apartamento — 120 m2

Dirección de la obra: Piso 7, Apartamento 7-B, Residencias Los Álamos, Caracas
Fecha: 15/08/2026

Cliente

Nombre: Familia Rodríguez
País: Venezuela
Validez de la oferta: 30 días
Moneda: USD (US$)
Presupuesto Nº P-2026-001

RESUMEN DE LA PROPUESTA

TOTAL	VALIDEZ DE LA OFERTA	FECHA	MONEDA
40.648,31 USD	**30 días**	**15/08/2026**	**USD**

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA (DESGLOSE POR CAPÍTULOS)

Capítulo del Proyecto	Subtotal	Peso (%)
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	**2.670,25 USD**	**7.6 %**
MUROS Y PARTICIONES	**3.328,00 USD**	**9.5 %**
PISOS Y REVESTIMIENTOS	**11.106,40 USD**	**31.7 %**
COCINA	**8.460,00 USD**	**24.1 %**
BAÑOS	**2.243,00 USD**	**6.4 %**
INSTALACIONES (PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD)	**3.780,00 USD**	**10.8 %**
PINTURA Y ACABADOS	**3.454,00 USD**	**9.9 %**

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES — 2.670,25 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe
1.1 Demolición de tabiquería interior Demolición de tabiques interiores de bloque de concreto de hasta 20 cm de espesor, con medios manuales y sin afectar a la estabilidad de los elementos estructurales contiguos. Incluye carga y retiro de escombros.	**30.50 m2**	**18,50 USD/m2**	**564,25 USD**
Sala – cocina	18.00 m2	18,50 USD/m2	333,00 USD
Baño principal	7.50 m2	18,50 USD/m2	138,75 USD
Baño de servicio	5.00 m2	18,50 USD/m2	92,50 USD

1.2 Demolición de revestimientos de pisos y paredes

Levantado de pavimentos cerámicos y revestimientos de paredes existentes, con medios manuales, y retiro del material a vertedero autorizado.	**138.00 m2**	**12,00 USD/m2**	**1.656,00 USD**
Pisos	96.00 m2	12,00 USD/m2	1.152,00 USD
Paredes de cocina y baños	42.00 m2	12,00 USD/m2	504,00 USD

1.3 Protección de superficies y limpieza de obra

Protección de áreas que permanecen, montaje de andamios ligeros y limpieza general de la obra, incluida la retirada de escombros.	**1.00 ud**	**450,00 USD/ud**	**450,00 USD**

MUROS Y PARTICIONES — 3.328,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe

2.1 Hoja de partición de bloque de concreto de 15 cm

Ejecución de tabiques interiores de bloque hueco de concreto vibrado de 15 cm, recibidos con mortero de cemento, con replanteo, plomos y andamiaje ligero incluidos.	**28.00 m2**	**46,00 USD/m2**	**1.288,00 USD**
Tabique cocina	12.50 m2	46,00 USD/m2	575,00 USD
Tabique baño principal	9.00 m2	46,00 USD/m2	414,00 USD
Tabique baño de servicio	6.50 m2	46,00 USD/m2	299,00 USD

2.2 Pañete / repello de paredes

Repello en mortero de cemento sobre paramentos verticales de hasta 10 mm de espesor, reglado y sacado de rincones y aristas, medido a cinta corrida para su posterior pintura.	**84.00 m2**	**17,50 USD/m2**	**1.470,00 USD**
Total	84.00 m2	17,50 USD/m2	1.470,00 USD

2.3 Reparación de grietas y nivelación de paramentos

Saneado de grietas y fisuras, aplicación de mortero estructural y nivelación de paramentos existentes antes del acabado final.	**60.00 m2**	**9,50 USD/m2**	**570,00 USD**
Total	60.00 m2	9,50 USD/m2	570,00 USD

PISOS Y REVESTIMIENTOS — 11.106,40 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe

3.1 Solado de porcelanato rectificado gran formato

Suministro y colocación de porcelanato rectificado 90x90 cm recibido con adhesivo cementoso C2 TE y doble encolado, juntas de 2 mm con fragüe epóxico. Incluye nivelación del soporte y cortes a hilo de agua.	**108.00 m2**	**68,00 USD/m2**	**7.344,00 USD**
Total + extra por cortes	108.00 m2	68,00 USD/m2	7.344,00 USD

Producto presupuestado:

26,50 USD / m2 *Porcelanato rectificado 90x90 cm*

3.2 Zócalo / rodapié de MDF lacado

Suministro y montaje de rodapié en MDF lacado blanco mate de 10 cm, fijado con adhesivo de montaje y sellado perimetral con silicona.	**88.00 m**	**9,80 USD/m**	**862,40 USD**
Total + extras	88.00 m	9,80 USD/m	862,40 USD

3.3 Revestimiento de paredes con porcelanato 60x120 cm

Revestimiento interior con piezas de gran formato en capa fina y doble encolado con adhesivo C2 TE S1. Juntas de 3 mm con fragüe epóxico. No incluye piezas especiales.	**50.00 m2**	**58,00 USD/m2**	**2.900,00 USD**
Cocina (entre muebles)	12.00 m2	58,00 USD/m2	696,00 USD
Baño principal	22.00 m2	58,00 USD/m2	1.276,00 USD
Baño de servicio	16.00 m2	58,00 USD/m2	928,00 USD

Producto presupuestado:
24,00 USD / m2 *Porcelanato 60x120 cm pulido*

COCINA — 8.460,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe

4.1 Suministro e instalación de mobiliario de cocina

Montaje de mobiliario de cocina (muebles bajos y altos) en melamina de alta presión, con herrajes de cierre suave. Incluye nivelación, fijación y ajuste de puertas y gavetas.	**6.80 ml**	**690,00 USD/ml**	**4.692,00 USD**
Muebles bajos y altos	6.80 ml	690,00 USD/ml	4.692,00 USD

4.2 Encimera de cuarzo

Suministro e instalación de encimera de cuarzo con acabado pulido, perfil recto y sellado de uniones, con huecos para fregadero y cocina.	**6.80 ml**	**460,00 USD/ml**	**3.128,00 USD**
Encimera	6.80 ml	460,00 USD/ml	3.128,00 USD

Producto presupuestado:
295,00 USD / ml *Cuarzo Blanco Norte veta sutil*

4.3 Plomería de cocina

Instalación de puntos de agua fría y caliente en tubería PPR, con llaves de corte y desagües nuevos en PVC sanitario para fregadero y lavaplatos. Incluye material.	**1.00 ud**	**640,00 USD/ud**	**640,00 USD**

BAÑOS — 2.243,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe

5.1 Instalación de plato de ducha

Suministro y colocación de plato de ducha con desagüe, conexión a la red de evacuación, fijación y sellado con silicona. Totalmente instalado y probado.	**2.00 ud**	**324,00 USD/ud**	**648,00 USD**

5.2 Instalación de inodoro y lavamanos

Suministro e instalación de inodoro y lavamanos de porcelana, con grifería, conexionado, probado y en funcionamiento.

2.00 ud | **480,00 USD/ud** | **960,00 USD**

Producto presupuestado:

380,00 USD / ud *Juego sanitario de porcelana*

5.3 Mampara de vidrio templado

Suministro e instalación de mampara de vidrio templado para ducha, con perfilería, fijación a paredes y sellado con silicona.

2.00 ud | **317,50 USD/ud** | **635,00 USD**

INSTALACIONES (PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD) — 3.780,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe

6.1 Instalación de plomería general

Sustitución de red de agua fría y caliente en tubería PPR, llaves de corte y desagües en PVC sanitario. Incluye pruebas de estanqueidad.

1.00 ud | **1.350,00 USD/ud** | **1.350,00 USD**

6.2 Instalación eléctrica (puntos de luz y tomas)

Instalación de circuitos, tablero con protecciones, cableado y mecanismos (interruptores y tomacorrientes) según plano. Incluye pruebas de funcionamiento.

1.00 ud | **1.450,00 USD/ud** | **1.450,00 USD**

6.3 Suministro y montaje de luminarias LED

Suministro e instalación de luminarias LED empotradas y decorativas, con conexión, pruebas y certificación de funcionamiento.

1.00 ud | **980,00 USD/ud** | **980,00 USD**

PINTURA Y ACABADOS — 3.454,00 USD

Partida	Cantidad	Precio	Importe

7.1 Pintura de paramentos interiores

Pintado de paramentos verticales con pintura plástica premium acabado mate, dos manos más imprimación previa, con reparación de desperfectos menores y lijado entre manos.

260.00 m2 | **8,90 USD/m2** | **2.314,00 USD**

Paredes	260.00 m2	8,90 USD/m2	2.314,00 USD

7.2 Pintura de techos

Pintado de techos con pintura plástica premium acabado mate, dos manos más imprimación previa.

120.00 m2 | **9,50 USD/m2** | **1.140,00 USD**

Techos	120.00 m2	9,50 USD/m2	1.140,00 USD

BASE IMPONIBLE	**35.041,65 USD**
• Productos y materiales seleccionados	**6.828,00 USD (19,5 %)**
• Mano de obra, recursos y ejecución de los trabajos	**28.213,65 USD (80,5 %)**
I.V.A. (16.0 %)	**5.606,66 USD**
PRESUPUESTO TOTAL	**40.648,31 USD**

El desglose reparte la base imponible entre los productos y materiales elegidos y el resto de la obra (mano de obra, recursos y ejecución de los trabajos). Los porcentajes se calculan sobre esa misma base imponible.

Alcance e información adicional

Documento de muestra generado con CotizaT: la empresa, el cliente, la dirección de la obra y todos los importes son ficticios y no corresponden a ninguna persona ni empresa real.
Incluye mano de obra especializada, materiales de primera calidad y gestión integral del proyecto. No incluye enseres, decoración ni equipos de climatización.

Condiciones comerciales

Forma de pago: 40% de anticipo para inicio, 35% al 50% de avance certificado y 25% contra entrega.
Plazo estimado de ejecución: 12 semanas desde la firma.
Garantía de 12 meses en instalaciones y acabados (ver tabla de garantías).

GARANTÍAS DE LA OBRA

Plazos sobre la **ejecución e instalación** de los trabajos incluidos en este presupuesto, agrupados por tipo de obra. Los materiales, luminarias, grifería y equipos conservan la garantía de su fabricante.

ESTRUCTURAS, TABIQUES Y ALBAÑILERÍA — 5 años

Ejecución de estructura, refuerzos, muros, tabiques, pañetes y obra de fábrica. Incluye fisuras de ejecución. No cubre asentamiento del edificio preexistente ni movimientos estructurales ajenos a la obra contratada.

PISOS, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS — 5 años

Colocación de porcelanato, cerámica, piedra, mármol, madera de piso y zócalos: adherencia, nivelación y juntas. El material conserva la garantía del fabricante.

CARPINTERÍA DE MADERA (PUERTAS, CLOSETS, MUEBLES) — 3 años

Armado, herrajes de instalación, escuadría y acabado de puertas, closets, vestidores y mobiliario a medida. Excluye humedad ambiental extrema, golpes y desgaste de uso.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y VIDRIO — 3 años

Sellado, escuadría y funcionamiento de ventanas, mamparas y canceles. El vidrio templado y el herraje de marca siguen la garantía del fabricante.

FONTANERÍA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS — 5 años

Instalación: tuberías, uniones, desagües y puntos de agua (estanqueidad y funcionamiento). Grifos, pocetas, inodoros, duchas y demás utensilios: garantía del fabricante.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN — 5 años

Instalación: circuitos, tableros, canalizaciones y puntos de luz. Luminarias, mecanismos (interruptores, tomas) y equipos electrónicos: garantía del fabricante.

PINTURA Y ACABADOS SUPERFICIALES — 2 años

Adherencia y uniformidad de pintura, estuco y barnices aplicados. No cubre suciedad, humedades posteriores, sol directo sin mantenimiento ni retoques por uso.

ESPEJOS, VIDRIOS Y HERRAJES DECORATIVOS — 2 años

Fijación y sellado de espejos, vidrios decorativos y herrajes instalados. Roturas por impacto quedan fuera.

APARATOS, SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS (INSTALACIÓN) — 2 años

Montaje y conexión de sanitarios, grifería y equipos suministrados e instalados por nosotros. El producto conserva la garantía del fabricante.

La garantía cubre defectos de ejecución e instalación de los trabajos incluidos en este presupuesto, a partir de la entrega formal de la obra. Los materiales y equipos conservan la garantía de su fabricante. Quedan excluidos el uso indebido, la falta de mantenimiento, las intervenciones de terceros, las filtraciones o movimientos del inmueble preexistente y el desgaste normal. Cualquier reclamación se atenderá por escrito y, si procede, se reparará o repondrá el trabajo defectuoso sin cargo.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Construcciones El Samán, C.A.
RIF: J-00000000-0

ACEPTADO POR EL CLIENTE

Familia Rodríguez
Firma de Conformidad / Fecha