

PRESUPUESTO

Remodelación integral de apartamento –
120 m2

Dirección de la obra: Piso 7, Apartamento 7-B, Residencias Los
Álamos, Caracas
Fecha: 15/08/2026

Cliente

Nombre: Familia Rodríguez
País: Venezuela
Validez de la oferta: 30 días
Presupuesto N° P-2026-001

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA (DESGLOSE POR CAPÍTULOS)

Capítulo del Proyecto	Subtotal	Peso (%)
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	2.670,25 \$	7.6 %
MUROS Y PARTICIONES	3.328,00 \$	9.5 %
PISOS Y REVESTIMIENTOS	11.106,40 \$	31.7 %
COCINA	8.460,00 \$	24.1 %
BAÑOS	2.243,00 \$	6.4 %
INSTALACIONES (PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD)	3.780,00 \$	10.8 %
PINTURA Y ACABADOS	3.454,00 \$	9.9 %

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES2.670,25 \$

Partida	Cantidad	Precio	Importe
1.1 Demolición de tabiquería interior			
Demolición de tabiques interiores de bloque de concreto de hasta 20 cm de espesor, con medios manuales y sin afectar a la estabilidad de los elementos estructurales contiguos. Incluye carga y retiro de escombros.	30.50 m2	18,50 \$/m2	564,25 \$
Sala – cocina	18.00 m2	18,50 \$/m2	333,00 \$
Baño principal	7.50 m2	18,50 \$/m2	138,75 \$
Baño de servicio	5.00 m2	18,50 \$/m2	92,50 \$
1.2 Demolición de revestimientos de pisos y paredes			
Levantado de pavimentos cerámicos y revestimientos de paredes existentes, con medios manuales, y retiro del material a vertedero autorizado.	138.00 m2	12,00 \$/m2	1.656,00 \$
Pisos	96.00 m2	12,00 \$/m2	1.152,00 \$
Paredes de cocina y baños	42.00 m2	12,00 \$/m2	504,00 \$
1.3 Protección de superficies y limpieza de obra			
Protección de áreas que permanecen, montaje de andamios ligeros y limpieza general de la obra, incluida la retirada de escombros.	1.00 ud	450,00 \$/ud	450,00 \$

MUROS Y PARTICIONES3.328,00 \$

Partida	Cantidad	Precio	Importe
2.1 Hoja de partición de bloque de concreto de 15 cm			
Ejecución de tabiques interiores de bloque hueco de concreto vibrado de 15 cm, recibidos con mortero de cemento, con replanteo, plomos y andamiaje ligero incluidos.	28.00 m2	46,00 \$/m2	1.288,00 \$
Tabique cocina	12.50 m2	46,00 \$/m2	575,00 \$
Tabique baño principal	9.00 m2	46,00 \$/m2	414,00 \$
Tabique baño de servicio	6.50 m2	46,00 \$/m2	299,00 \$
2.2 Pañete / repello de paredes			
Repello en mortero de cemento sobre paramentos verticales de hasta 10 mm de espesor, reglado y sacado de rincones y aristas, medido a cinta corrida para su posterior pintura.	84.00 m2	17,50 \$/m2	1.470,00 \$
Total	84.00 m2	17,50 \$/m2	1.470,00 \$
2.3 Reparación de grietas y nivelación de paramentos			
Saneado de grietas y fisuras, aplicación de mortero estructural y nivelación de paramentos existentes antes del acabado final.	60.00 m2	9,50 \$/m2	570,00 \$
Total	60.00 m2	9,50 \$/m2	570,00 \$

PISOS Y REVESTIMIENTOS11.106,40 \$

Partida	Cantidad	Precio	Importe
3.1 Solado de porcelanato rectificado gran formato			
Suministro y colocación de porcelanato rectificado 90x90 cm recibido con adhesivo cementoso C2 TE y doble encolado, juntas de 2 mm con fragüe epóxico. Incluye nivelación del soporte y cortes a hilo de agua.	108.00 m2	68,00 \$/m2	7.344,00 \$
Total + extra por cortes	108.00 m2	68,00 \$/m2	7.344,00 \$
Producto presupuestado:			
26,50 \$ / m2 Porcelanato rectificado 90x90 cm			
3.2 Zócalo / rodapié de MDF lacado			
Suministro y montaje de rodapié en MDF lacado blanco mate de 10 cm, fijado con adhesivo de montaje y sellado perimetral con silicona.	88.00 m	9,80 \$/m	862,40 \$
Total + extras	88.00 m	9,80 \$/m	862,40 \$
3.3 Revestimiento de paredes con porcelanato 60x120 cm			
Revestimiento interior con piezas de gran formato en capa fina y doble encolado con adhesivo C2 TE S1. Juntas de 3 mm con fragüe epóxico. No incluye piezas especiales.	50.00 m2	58,00 \$/m2	2.900,00 \$
Cocina (entre muebles)	12.00 m2	58,00 \$/m2	696,00 \$
Baño principal	22.00 m2	58,00 \$/m2	1.276,00 \$
Baño de servicio	16.00 m2	58,00 \$/m2	928,00 \$
Producto presupuestado:			
24,00 \$ / m2 Porcelanato 60x120 cm pulido			

COCINA			8.460,00 \$
Partida	Cantidad	Precio	Importe
4.1 Suministro e instalación de mobiliario de cocina			
Montaje de mobiliario de cocina (muebles bajos y altos) en melamina de alta presión, con herrajes de cierre suave. Incluye nivelación, fijación y ajuste de puertas y gavetas.	6.80 ml	690,00 \$/ml	4.692,00 \$
Muebles bajos y altos	6.80 ml	690,00 \$/ml	4.692,00 \$
4.2 Encimera de cuarzo			
Suministro e instalación de encimera de cuarzo con acabado pulido, perfil recto y sellado de uniones, con huecos para fregadero y cocina.	6.80 ml	460,00 \$/ml	3.128,00 \$
Encimera	6.80 ml	460,00 \$/ml	3.128,00 \$
Producto presupuestado: 295,00 \$ / ml <i>Cuarzo Blanco Norte veta sutil</i>			

4.3 Plomería de cocina			
Instalación de puntos de agua fría y caliente en tubería PPR, con llaves de corte y desagües nuevos en PVC sanitario para fregadero y lavaplatos. Incluye material.	1.00 ud	640,00 \$/ud	640,00 \$

BAÑOS			2.243,00 \$
Partida	Cantidad	Precio	Importe
5.1 Instalación de plato de ducha			
Suministro y colocación de plato de ducha con desagüe, conexión a la red de evacuación, fijación y sellado con silicona. Totalmente instalado y probado.	2.00 ud	324,00 \$/ud	648,00 \$
5.2 Instalación de inodoro y lavamanos			
Suministro e instalación de inodoro y lavamanos de porcelana, con grifería, conexionado, probado y en funcionamiento.	2.00 ud	480,00 \$/ud	960,00 \$
Producto presupuestado: 380,00 \$ / ud <i>Juego sanitario de porcelana</i>			
5.3 Mampara de vidrio templado			
Suministro e instalación de mampara de vidrio templado para ducha, con perfilería, fijación a paredes y sellado con silicona.	2.00 ud	317,50 \$/ud	635,00 \$

INSTALACIONES (PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD)			3.780,00 \$
Partida	Cantidad	Precio	Importe
6.1 Instalación de plomería general			
Sustitución de red de agua fría y caliente en tubería PPR, llaves de corte y desagües en PVC sanitario. Incluye pruebas de estanqueidad.	1.00 ud	1.350,00 \$/ud	1.350,00 \$
6.2 Instalación eléctrica (puntos de luz y tomas)			
Instalación de circuitos, tablero con protecciones, cableado y mecanismos (interruptores y tomacorrientes) según plano. Incluye pruebas de funcionamiento.	1.00 ud	1.450,00 \$/ud	1.450,00 \$

6.3 Suministro y montaje de luminarias LED

Suministro e instalación de luminarias LED empotradas y decorativas, con conexión, pruebas y certificación de funcionamiento.	1.00 ud	980,00 \$/ud	980,00 \$
---	---------	--------------	-----------

PINTURA Y ACABADOS3.454,00 \$

Partida	Cantidad	Precio	Importe
7.1 Pintura de paramentos interiores			
Pintado de paramentos verticales con pintura plástica premium acabado mate, dos manos más imprimación previa, con reparación de desperfectos menores y lijado entre manos.	260.00 m2	8,90 \$/m2	2.314,00 \$
Paredes	260.00 m2	8,90 \$/m2	2.314,00 \$
7.2 Pintura de techos			
Pintado de techos con pintura plástica premium acabado mate, dos manos más imprimación previa.	120.00 m2	9,50 \$/m2	1.140,00 \$
Techos	120.00 m2	9,50 \$/m2	1.140,00 \$

BASE IMPONIBLE35.041,65 \$

I.V.A. (16.0 %)5.606,66 \$

PRESUPUESTO TOTAL40.648,31 \$

Información adicional

Documento de muestra generado con CotizaT: la empresa, el cliente, la dirección de la obra y todos los importes son ficticios y no corresponden a ninguna persona ni empresa real.
Incluye mano de obra especializada, materiales de primera calidad y gestión integral del proyecto. No incluye enseres, decoración ni equipos de climatización.

Condiciones del presupuesto

Forma de pago: 40% de anticipo para inicio, 35% al 50% de avance certificado y 25% contra entrega.
Plazo estimado de ejecución: 12 semanas desde la firma.
Garantía de 12 meses en instalaciones y acabados (ver tabla de garantías).

GARANTÍAS DE LA OBRA

Plazos sobre la ejecución e instalación de los trabajos incluidos en este presupuesto, agrupados por tipo de obra. Los materiales, luminarias, grifería y equipos conservan la garantía de su fabricante.

ESTRUCTURAS, TABIQUES Y ALBAÑILERÍA	5 años
Ejecución de estructura, refuerzos, muros, tabiques, pañetes y obra de fábrica. Incluye fisuras de ejecución. No cubre asentamiento del edificio preexistente ni movimientos estructurales ajenos a la obra contratada.	
PISOS, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	5 años
Colocación de porcelanato, cerámica, piedra, mármol, madera de piso y zócalos: adherencia, nivelación y juntas. El material conserva la garantía del fabricante.	
CARPINTERÍA DE MADERA (PUERTAS, CLOSETS, MUEBLES)	3 años
Armado, herrajes de instalación, escuadría y acabado de puertas, closets, vestidores y mobiliario a medida. Excluye humedad ambiental extrema, golpes y desgaste de uso.	
CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y VIDRIO	3 años
Sellado, escuadría y funcionamiento de ventanas, mamparas y cancelas. El vidrio templado y el herraje de marca siguen la garantía del fabricante.	
FONTANERÍA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5 años
Instalación: tuberías, uniones, desagües y puntos de agua (estanqueidad y funcionamiento). Grifos, pocetas, inodoros, duchas y demás utensilios: garantía del fabricante.	
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	5 años
Instalación: circuitos, tableros, canalizaciones y puntos de luz. Luminarias, mecanismos (interruptores, tomas) y equipos electrónicos: garantía del fabricante.	
PINTURA Y ACABADOS SUPERFICIALES	2 años
Adherencia y uniformidad de pintura, estuco y barnices aplicados. No cubre suciedad, humedades posteriores, sol directo sin mantenimiento ni retoques por uso.	
ESPEJOS, VIDRIOS Y HERRAJES DECORATIVOS	2 años
Fijación y sellado de espejos, vidrios decorativos y herrajes instalados. Roturas por impacto quedan fuera.	
APARATOS, SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS (INSTALACIÓN)	2 años
Montaje y conexión de sanitarios, grifería y equipos suministrados e instalados por nosotros. El producto conserva la garantía del fabricante.	
La garantía cubre defectos de ejecución e instalación de los trabajos incluidos en este presupuesto, a partir de la entrega formal de la obra. Los materiales y equipos conservan la garantía de su fabricante. Quedan excluidos el uso indebido, la falta de mantenimiento, las intervenciones de terceros, las filtraciones o movimientos del inmueble preexistente y el desgaste normal. Cualquier reclamación se atenderá por escrito y, si procede, se reparará o repondrá el trabajo defectuoso sin cargo.	

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ACEPTADO POR EL CLIENTE

Construcciones El Samán, C.A.
RIF: J-00000000-0

Familia Rodríguez
Firma de Conformidad / Fecha